

PILNOS APDAILOS STANDARTAS

63,75–65,81 m² NAMAI

Vienas kruopščiai suderintas apdailos lygis

Virtuvė • technika • 2 san. mazgai • inžinerinės sistemos

+370 607 54108 • robertas@horizoncapital.lt

Vienas sprendimas. Viskas paruošta gyvenimui.

Projektui parinktas vienas subalansuotas pilnos apdailos standartas. Sprendiniai kartojami visuose namuose, todėl statyba vyksta greičiau, kokybę lengviau kontroliuoti, o pirkėjui pateikiama aiški galutinė komplektacija.

01 Pilnai įrengta

Sienos, lubos, grindys, durys, šviestuvai, rozetės ir jungikliai.

02 Virtuvė su technika

Virtuvės komplektas, šaldytuvas, orkaitė, kaitlentė, gartraukis, indaplovė ir skalbimo mašina.

03 Du san. mazgai

Baldai, praustuvai, WC komplektai, dušas / vonia, sienelės ir gyvatukai.

04 Komforto sistemos

Grindinis šildymas, oras–vanduo šilumos siurblys ir pilnai įrengta rekuperacija.

VIENODAS KOKYBĖS LYGIS



INTERJERO VIZUALIZACIJA

Šviesus, vientisas ir ilgaamžis interjero charakteris

Rami, šviesi ir praktiška apdailos paletė

GRINDYS

Natūralaus ąžuolo tono laminuotos grindys, ne žemesnė kaip 32 / AC4 klasė, arba lygiavertis atitikmuo.

PLYTELĖS

Akmens masės, šiltos pilkai smėlinės paletės; san. mazguose neslidžios grindų plytelės arba lygiavertis atitikmuo.

SIENOS IR LUBOS

Pilnai paruoštos, glaistytos ir dažytos kokybiškais plaunamais šviesaus neutralaus tono dažais arba atitikmeniu.

VIDAUS DURYS

4 vnt. laminuotų durų su staktomis, apvadais ir rankenomis arba lygiavertis atitikmuo.

ELEKTROS GAMINIAI

Baltos matinės rozetės ir jungikliai; kiekiai ir vietos pagal projekto elektros planą arba lygiavertis atitikmuo.

APŠVIETIMAS


Įleidžiami LED šviestuvai, šilta balta šviesa, arba technologiškai ir vizualiai lygiavertis atitikmuo.

GRINDJUOSTĖS

Baltos arba prie grindų suderintos grindjuostės su pilnu sumontavimu arba lygiavertis atitikmuo.


TERASA

Betoninių trinkelių danga su tinkamai paruoštu pagrindu ir nuolydžiu arba lygiavertė lauko danga.



SPECIFIKACIJOS PRINCIPAS
Nurodyta medžiaga ar įranga gali būti pakeista tik lygiaverčiu arba aukštesnės klasės atitikmeniu.

Įrengtas virtuvės komplektas ir visa pagrindinė technika





- Virtuvės baldų komplektas
- Laminuotas stalviršis
- Plautuvė ir maišytuvas
- Šaldytuvas
- Orkaitė
- Indukcinė kaitlentė
- Gartraukis
- Indaplovė
- Skalbimo mašina
- LED darbo zonos apšvietimas
- Prietaisų prijungimas
- Paleidimas ir patikra

Reprezentacinė įrangos kompozicija. Konkretus modelis gali būti pakeistas lygiaverčiu atitikmeniu.

miesto giria

Du pilnai įrengti sanitariniai mazgai







- 2 WC komplektai – pakabinamas WC su potinkiniu rėmu, dangčiu ir mygtuku arba pastatomas lygiavertis WC.
- 2 praustuvai su spintelėmis, maišytuvais, sifonais ir veidrodžiais arba lygiaverčiai atitikmenys.
- 1 dušo zona su lataku, maišytuvu ir stiklo sienele / kabina arba lygiavertis sprendinys.
- 2 elektriniai gyvatukai su tenais, prijungimu ir valdymu arba lygiaverčiai atitikmenys.

+370 607 54108
robertas@horizoncapital.lt

Interjero ir įrangos vaizdai reprezentaciniai; galutinę komplektaciją apibrėžia sutarties techninė specifikacija.

Komfortas visais metų laikais

Namo inžinerinės sistemos įrengiamos kaip vientisas, tarpusavyje suderintas komplektas. Įranga perduodama prijungta, paleista ir paruošta eksploatacijai.

01 Grindinis šildymas

Visame name įrengiamas vandeninis grindinis šildymas.

02 Oras–vanduo

Įrengiamas namo šilumos poreikiui parinktas oras–vanduo šilumos siurblys arba lygiavertis atitikmuo.

03 Rekuperacija

Pilna mechaninio vėdinimo sistema: įrenginys, ortakiai, difuzoriai, valdymas, balansavimas ir paleidimas.

04 Elektra ir sauga

Pilna instaliacija pagal projektą, skydelis, rozetės, jungikliai, įleidžiami šviestuvai ir dūmų detektoriai.



miesto giria

Kas įskaičiuota į pilnos apdailos standartą

01 Gipsinių pertvarų montavimas pagal patvirtintą projektą.

02 Pakabinamų gipsinių arba kitų projekte numatytų lubų įrengimas.

03 Sienų ir lubų paruošimas, glaistymas ir dažymas.

04 San. mazgų grindų pagrindo paruošimas, betonavimas ir apšiltinimas.

05 Hidroizoliacija, plytelių klijavimas ir siūlių užpildymas.

06 Dušo zonos su lataku arba vonios zonos įrengimas ir apdaila.

07 Betono pagrindo paruošimas ir laminuotų arba lygiaverčių grindų montavimas.

08 Grindjuosčių montavimas ir sandūrų užbaigimas.

09 4 vidaus durų, staktų, apvadų ir rankenų montavimas.

10 Lauko durų su spyna įrengimas.

11 Rozečių, jungiklių, įleidžiamų šviestuvų ir dūmų detektorių montavimas.

12 Santechnikos įvadų paruošimas, prietaisų prijungimas ir sandarumo patikra.

13 WC rėmų ir pakabinamų puodų arba lygiaverčių pastatomų WC montavimas.

14 Praustuvų, baldų, maišytuvų, veidrodžių, dušo sienelės / kabinos ar vonios montavimas.

15 Virtuvės baldų, plautuvės, maišytuvo ir buitinės technikos montavimas.

16 Laiptų apdaila, turėklai ir saugūs užbaigimo elementai pagal projektą.

17 Rekuperacijos, šildymo ir šilumos siurblio paleidimas bei derinimas.

18 Terasos pagrindo ir trinkelių arba lygiavertės dangos įrengimas.

19 Statybinių atliekų išvežimas, galutinis darbų patikrinimas ir namo perdavimas klientui.


SPECIFIKACIJOS PRINCIPAS

Nurodyta medžiaga ar įranga gali būti pakeista tik lygiaverčiu arba aukštesnės klasės atitikmeniu.

+370 607 54108

robertas@horizoncapital.lt

Sutvarkyta ir gyvenimui paruošta projekto aplinka



Pilnai įrengiamas gerbūvis

01 **Veja ir želdiniai**
Kiekviename kiemelyje pasėjama veja ir pasodinami 3 medeliai.

02 **Asfaltuota gatvė**
Projekto važiuojamoji dalis įrengiama iš asfalto.


03 **Pėsčiųjų takai**
Patogūs pėsčiųjų takai įrengiami iš betoninių trinkelių.

04 **Gatvių apšvietimas**
Projekto teritorijoje įrengiamas gatvių apšvietimas.

05 **Kontroliuojamas įvažiavimas**
Įrengiamas pakeliamas automatinis atitvaras įvažiuojant į projekto teritoriją.

Vizualizacija reprezentacinė; galutiniai gerbūvio sprendiniai įgyvendinami pagal projekto dokumentaciją.


Vientisa estetika visuose namuose




SVETAINĖ




VIRTUVĖ




I-AS MIEGAMASIS



II-AS MIEGAMASIS



VONIOS KAMBARYS



WC KAMBARYS

Vizualizacijos yra reprezentacinės ir skirtos apdailos estetikai perteikti.

Horizon capital

miesto giria

Aiški komplektacija. Patikima kokybė.

- Vienas apdailos standartas. Individualūs spalvų, medžiagų, elektros taškų ar santechnikos sprendinių pakeitimai nenumatomi, nes namai įrengiami nuosekliai pagal vieną patvirtintą projektą.
- Lygiaverčio atitikmens taisyklė. Dėl tiekimo, gamybos ar technologinių priežasčių medžiagos ir įranga gali būti pakeistos tik lygiaverčio arba aukštesnio techninio, vizualinio ir kainos lygio gaminiais.
- Galutinė specifikacija. Tikslūs modeliai, kiekiai, spalvos ir darbų ribos nustatomi pirkimo–pardavimo sutarties priede bei techninėje komplektacijos lentelėje.
- Garantijos. Statybos ir apdailos darbams taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir sutartyje numatytos garantijos.
- Vizualizacijos. Interjero, įrangos ir medžiagų vaizdai yra reprezentaciniai; baldų dekoras ir smulkios detalės gali skirtis nuo galutinio įrengimo.

HORIZON CAPITAL

63,75–65,81 m² namai

Pilnai įrengti ir paruošti jūsų gyvenimui

+370 607 54108 robertas@horizoncapital.lt